

MIKULOV, MUŠLOV - ZASTÁVKA MHD
SO101 ZASTÁVKA AUTOBUSŮ
C3 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY
 M 1:250

LEGENDA

- NOVÝ STAV
- HRANICE PARCEL KN
- - - ZÁBRADLÍ
- - - PODÉLNÝ TRATIVOD
- CHRÁNIČKA
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- - - STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABELY (ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA, A.S.)
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD (VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, A.S.)

POZN.
 ZAKRESLENÍ PRŮBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH VYTYČENÍ.
Ochrana sdělovacího kabelu (CETIN a.s.)
 V místě křížení s komunikací bude sdělovací kabel uložen do půlené chráničky Ø110 mm. Zároveň bude založena rezervní vrapová chránička Ø110 mm. Přesah chrániček bude 0,5 m na obě strany za hranu komunikace.
 V místě křížení opěrné zdi bude proveden prostup z korugované roury PP SN 8 DN 150. V případě vedení sdělovacího kabelu pod základy opěrné zdi, bude kabel SEK uložen do betonového žlabu se zákrytovou deskou s přesahem 1,00 m na obě strany.

C 3

Souřadnicový systém: JTSK
 Výškový systém: Bpv

	RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.	
	Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČO: 25 32 56 80, Tel./Fax: 543 236 081, e-mail: rybak@rybak.cz ČSN EN ISO 9001, č. certifikátu QMS-018-2004	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Vít Rybák ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Vít Rybák VYPRACOVAL : Ing. Klára Vozdová KONTROLOVAL : Ing. Jiří Bednařík	
	KRAJ : Jihomoravský MĚSTSKÝ ÚŘAD: Mikulov	
INVESTOR : Město Mikulov		DATUM : 5/2021
OBJEDNATEL : Město Mikulov		ZAKÁZK.Č. :
AKCE :		FORMÁT : 3 x A4
Mikulov, Mušlov – zastávka MHD		MĚŘÍTKO : 1:250
		SOUBOR : SOUPRAVA
		PDPS
PŘÍLOHA : Koordinační situace stavby		Č. PŘÍLOHY C.3

